



Diagnóstico Técnico: Jardim Alcântara

Avaliação de risco, intersecção de especialidades e roteiro de caracterização.




O Achado Central: Não é um jardim convencional.

Este projecto é, tecnicamente,
uma Cobertura Ajardinada
Intensiva montada sobre um
pavimento térreo.




Modelo Mental Actual (Solo natural infinito)




Realidade Física (Sistema FLL sobre laje estanque)

O Ecossistema de Especialidades (16 Disciplinas)



A arquitectura paisagista não cobre os riscos estruturais isoladamente –
– actua como o nó de síntese deste ecossistema.

A Anatomia do Risco: A Sobrecarga de +0.50m



As 5 Especialidades Críticas no Espaço


Fitopatologia
Como evitamos pragas e fungos?

Arboricultura
Como sobrevive a raiz presa?

Hidrologia
Para onde flui a água?

Estruturas
Suporta a carga?

Impermeabilização
A laje actual suporta água?



O risco técnico não é horizontal, é vertical. Uma falha na base colapsa todo o sistema acima.

A Base Oculta: Carga vs. Estanquidade



Integridade da betonilha existente:
Desconhecida.

Normas: Diretrizes FLL / EN 13948 (Resistência a raízes)



+0.50m de solo saturado
= 300 a 800+ kg/m².

Norma: Eurocódigo 1 (Cargas sobre coberturas)

O jardim assenta numa laje que não vai ser demolida. Se não suportar a carga ou não for estanque, o sistema falha antes de ser plantado.

O Activo Central e o Risco Silencioso


1.

O Protagonista Cego:

A palmeira é inegociável, mas a sua copa nunca foi medida. Sem medir, a raiz (BS 5837) não pode ser estimada.

+0.50m Nível Proposto

Nível do Solo Atual




Risco Legal:

Rhynchophorus ferrugineus (escaravelho). Praga de notificação obrigatória (Decisão 2007/365/CE).

2.

O Colo Sufocado: Risco agudo de *Phytophthora* (apodrecimento) devido a excesso de água no colo.

Hidrologia: O Destino Desconhecido




O sistema FLL vai acelerar e concentrar o escoamento. Ligar este volume a uma rede cujo destino (pluvial, fossa, colapso) se desconhece é um **risco crítico de engenharia**.

Matriz de Conflitos: Água vs. Estrutura




Nenhuma especialidade isolada resolve este conflito. Exige um substrato técnico com % de macroporos e microporos rigorosamente balanceada.

Matriz de Conflitos: Árvore vs. Arquitectura



O desenho paisagista terá de ceder à realidade anatômica das árvores existentes e à física da laje.


A Intersecção Microclimática (13m x 5.78m)



Efeito de Canyon Urbano:
Retenção de calor entre muros paralelos altos.

Física de Edifícios (§10):
Reflexão térmica do novo envidraçado vizinho não está calculada.

O Que Medir Agora: Esforço vs. Impacto



Os 4 Buracos Críticos do Projecto


1. Destino da Drenagem: A água actual escoá, mas para onde? (Risco de inundação/colapso).

2. Estado da Betonilha: A laje deforma? A base sob a betonilha está podre? (Risco estrutural).

3. Dimensões da Palmeira: Sem raio de copa, não há cálculo da Zona de Protecção Radicular (RPA).

4. O Envidraçado Vizinho: Qual a orientação e especificação térmica térmica do vidro a +1.35m? (Risco de queima).

A Arquitectura da Síntese



O Arquitecto Paisagista não é apenas o desenhador da superfície — é o maestro técnico que consome e harmoniza os dados de todas as 15 especialidades para garantir a viabilidade do ecossistema.

Próximos Passos Imediatos (T005 - Fase 1)

- [] **1. Topografia Direccionada:** Medir diâmetro, altura e projecção de copa da Palmeira (Define o raio radicular).
- [] **2. Investigação Hidrológica:** Executar teste de corante na drenagem existente para apurar ponto de descarga.
- [] **3. Validação Estrutural:** Levantar histórico da laje ou realizar ensaio não destrutivo para validar limite de carga por m².
- [] **4. Especificação de Base:** Assumir a adopção das normas FLL e EN 13948 para o dimensionamento futuro do substrato e impermeabilização.

O desenho avança quando a fundação física for conhecida.